



# UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE



Isola Rizza



San Pietro di Morubio

## Area Tecnica – Edilizia Pubblica

Sede Operativa: Via G. Marconi, 187 – 37050 Isola Rizza (VR)

Tel. 045 7135022 – Fax 045 7135640

Pec: [segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it](mailto:segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it)


## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DANNEGGIATI DEL CENTRO ABITATO

TAV. 1	RELAZIONE TECNICA
--------	-------------------

Isola Rizza li 15/07/2022

  
IL PROGETTISTA  
Zidetti geom. Gilberto

  
IL DIRETTORE LAVORI  
Zanchi geom. Stefano



## RELAZIONE TECNICA

L'amministrazione Comunale di Isola Rizza, considerato lo stato di degrado dei tratti di marciapiede insistenti su Via Mazzini, Via Fumanelli e Via Ferrari, intende procedere al rifacimento del massetto in calcestruzzo costituente il piano pedonale esistente con inoltre la sostituzione della pietra insistente sul marciapiede di Via Ferrari.

A tal fine ha incaricato lo scrivente ufficio per procedere alla progettazione di tale opera.

Le lavorazioni necessarie al rifacimento di quanto sopra descritto sono le seguenti:

- 1) Scarifica dei tratti di marciapiede esistenti;
- 2) Stesa di materiale stabilizzante opportunamente compattato per la preparazione del fondo;
- 3) Posa in opera di cordonate in calcestruzzo delle dimensioni di cm 12/15x25x100;
- 4) Formazione di pavimentazione costituita da fasce in pietra tipo "biancone di Verona" interposte al getto in cls ad interasse di circa mt. 2,5;
- 5) Lievo con deposito nell'ambito del cantiere per il successivo riposizionamento della segnaletica verticale;
- 6) Ripasso delle strisce orizzontali costituenti i parcheggi esistenti in Via Mazzini e Via Fumanelli;

Per quanto non espressamente indicato nella presente relazione, si rimanda alle tavole progettuali allegate.

Il presente progetto è composto dalle seguenti tavole:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Elenco prezzi unitari;
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Elaborato grafico;
- 5) Foglio patti e condizioni esecutive.

Il costo complessivo dell'opera viene di seguito riportato:

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A)	LAVORI		€ 8.835,84
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	spese tecniche art. 113 c. 3 - D.Lgs. 50/2016	€ 141,37	
B2)	spese tecniche art. 113 c. 4 - D.Lgs. 50/2016	€ 35,34	
B3)	Oneri fiscali iva 10%	€ 883,58	
B4)	imprevisti ed arrotondamento	€ 103,87	
	Totale somme a disposizione	€ 1.164,16	€ 1.164,16
	<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 10.000,00</b>

Isola Rizza li 15/07/2022

IL PROGETTISTA  
Zidetti geom. Gilberto